

LEGENDA:

- CURVA DE NÍVEL MESTRA
- CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
- EIXO PROJETADO
- LIMITE VIA
- PAVIMENTO INTERTRAVADO
- CURVAS DE NÍVEL


TABELA 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À EXECUTAR

QUANTITATIVO		
PAVIMENTO INTERTRAVADO	10.800,00	m²
GUIA+SARJETA EXTRUSADA	3.600,00	m
GUIA	270,00	m

NOTAS PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO:

- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO INDICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS;
- NOS LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO EFETUAR LIMPEZA NECESSÁRIA REMOVENDO TODOS OS ENTULHOS/SOLO;
- O BLOCO A SER UTILIZADO PARA O PAVIMENTO SERÁ DO TIPO 16 FACES (11X22X8cm) NA COR CINZA. DEVEM TER SELO DE QUALIDADE EXPEDIDO PELA ABQP;
- NO MOMENTO DE APLICAÇÃO A UNIDADE DA AREIA DEVE ESTAR ENTRE 3% E 7% E LIVRE DE MATERIAIS FRIÁVEIS, TORRÕES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGÂNICAS. A CAMADA DE ASSENTAMENTO QUE RECEBER CHUVA ANTES DA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DEVE SER RETIRADA E SUBSTITUÍDA POR OUTRO MATERIAL NA UNIDADE ADEQUADA;
- ANTES DE INICIAR O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS DEVERÁ SER FEITA A MARCAÇÃO COM ESQUADRO PARA INÍCIO DA PRIMEIRA FIADA. AS LINHAS-GUIAS DEVERÃO SER MANTIDAS AO LONGO DA FRENTE DE SERVIÇO, INDICANDO O ALINHAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. AS PEÇAS NÃO DEVEM SER ARRASTADAS SOBRE A CAMADA DE ASSENTAMENTO, VISANDO O PERFEITO NIVELAMENTO DO REVESTIMENTO;
- A ESPESSURA DAS JUNTAS DEVERÃO SER MANTIDAS COM ESPAÇAMENTO ENTRE 2 E 5 MM. OS LOCAIS QUE EXIGIREM CORTES DOS BLOCOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ASSENTADOS DE MODO QUE NÃO DIFERENCIE, EM COTA, DOS BLOCOS ADJACENTES;
- APÓS REALIZADO O REJUNTE, ESPECIFICADO NO ITEM A SEGUIR, DEVERÁ SER REALIZADA A COMPACTAÇÃO DO REVESTIMENTO. A COMPACTAÇÃO DEVE SER FEITA COM PLACAS VIBRATORIAS OU ROLOS COMPRESSORES, COM PASSADAS EM TODAS AS DIREÇÕES. É NECESSÁRIO SOBREPOR AS PASSAGENS PARA NÃO OCORRER A FORMAÇÃO DE DEGRAUS;
- O MATERIAL PARA REJUNTE DEVERÁ ESTAR EM ESTADO SECO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO E LIVRE DE MATERIAIS FRIÁVEIS, TORRÕES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGÂNICAS;
- O MATERIAL DEVE SER ESPALHADO POR TODA A SUPERFÍCIE DE REVESTIMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO E EM SEGUIDA DEVE SER VARRIDO O EXCESSO DESTES MATERIAIS;
- DURANTE A INSPEÇÃO FINAL DEVERÁ SER CONSTADO O DEVIDO PREENCHIMENTO DAS JUNTAS. A SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DEVE ESTAR ENTRE 3 E 6 MM ACIMA DO NÍVEL DAS CAIXAS DE VISITAS E OUTRAS INTERFERÊNCIAS;
- A SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO NÃO PODE APRESENTAR DESNÍVEIS MAIORES QUE 10 MM, MEDIDO COM RÉGUA DE 3 M DE COMPRIMENTO. ANTES DA ABERTURA AO TRÁFEGO VERIFICAR O NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO E SE OS CAIMENTOS ATENDEM AOS DEFINIDOS EM PROJETO;
- O TRÁFEGO PODE SER LIBERADO IMEDIATAMENTE APÓS A APROVAÇÃO DA INSPEÇÃO FINAL.

SEÇÃO 01 - PAVIMENTO INTERTRAVADO
VIA PROJETADA - ESCALA 1:40



DETALHE 01 - PAVIMENTO INTERTRAVADO
SEM ESCALA





TABELA 01 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO	ABNT 15.953/06
2	BRITA GRADUADA SIMPLES	DER - ET-DE-P00/08
3	PREPARO DO SUBLEITO	DNIT-ES 299/97

NOTA: TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUE TENHA CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.

DETALHE 02 - PAVIMENTO INTERTRAVADO
SEM ESCALA



PROJETO	COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOISIO CAETANO FERREIRA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO
	ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D
PROJETO FLÁVIA CRISTINA BARBOSA ALOISIO CAETANO FERREIRA	
CLIENTE	
	
EMPREENHIMENTO	
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS	
ENDEREÇO ESTRADA RURAL VIA GUINÉ MONTE SIÃO - MINAS GERAIS	DISCIPLINA PAVIMENTAÇÃO
ASSUNTO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA BAIXA	FASE DO PROJETO PRELIMINAR
FOLHA Nº 01/01	
DATA INICIAL 23/11/2023	ESCALA INDICADA
REVISÃO R03	ARQUIVO DAC-PMMS-ERG-PAV-PE-R03.DWG