

Nº OPERAÇÃO 1082358-35	Nº SICONV 925483	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RURAL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTAVADO	MUNICÍPIO / UF MONTE SIÃO / MG	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTAVADO									340.265,44	
1.			PAVIMENTAÇÃO RURAL					-	340.265,44	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.816,77	
1.1.1.	Composição	A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, 3,00 X 1,50M	M²	4,50	418,90	BDI 1	503,06	2.263,77	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	700,00	0,66	BDI 1	0,79	553,00	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	260.463,58	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	2.450,00	1,06	BDI 1	1,27	3.111,50	RA
1.2.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	2.135,00	75,82	BDI 1	91,05	194.391,75	RA
1.2.3.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	13.748,12	2,89	BDI 1	3,47	47.705,98	RA
1.2.4.	SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	5.691,92	2,23	BDI 1	2,68	15.254,35	RA
1.3.			VIGAS DE TRAVAMENTO					-	21.515,76	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	252,00	71,10	BDI 1	85,38	21.515,76	RA
1.4.			DRENAGEM					-	51.581,82	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	706,86	58,68	BDI 1	70,47	49.812,42	RA
1.4.2.	SETOP	ED-49540	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m3	0,33	173,40	BDI 1	208,24	68,72	RA
1.4.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,24	481,03	BDI 1	577,67	716,31	RA
1.4.4.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	5,12	160,10	BDI 1	192,26	984,37	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.887,51	
1.5.1.	SETOP	RO-41237	Linhas de resina acrílica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.050,00	2,65	BDI 1	3,18	3.339,00	RA
1.5.2.	SETOP	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	1,00	456,75	BDI 1	548,51	548,51	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082358-35	Nº SICONV 925483	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RURAL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTAVADO	MUNICÍPIO / UF MONTE SIÃO / MG	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTAVADO									340.265,44

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE SIÃO / MG
Local
quarta-feira, 1 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELINO ANTONIO VICENTIN
CREA/CAU: 69.396/D
ART/RRT: 20221010255